

Przedmiar robót 01/03/2021

Wymiana pokrycia dachu z blachodachówki poprzez demontaż pokrycia i ułożenie nowego na deskowaniu pełnym uszczelnionym folią paroprzepuszczalną.

Obiekt	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
Rodzaj robót	Roboty dekarские
Branża	Budownictwo ogólne
Kod CPV	45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Lokalizacja	78-131 Dźwirzyno, ul. Hanki Sawickiej 27
Zamawiający	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych "ANBUT" Andrzej Palacz 78-100 Kołobrzeg, ul. Giełdowa 10/15

Tabela przedmiaru robót

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-45 1/01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt blachodachówki nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych 7,8*2*32,6	m2	508,56
		razem	m2	508,56
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 111,95	m2	111,95
		razem	m2	111,95
3	KNR 0-45 1/03	Rozebranie gąsiorów nie nadających się do użytku 32,6+4,0*5	m	52,6
		razem	m	52,6
4	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4,0+7,0+12,0+9,4+1,6+1,6+6,4	m	42
		razem	m	42
5	Kalkulacja indywidualna	Wywóz odpadów i opłata utylizacyjna 7,8*2*32,6*0,003 111,95*0,003	t t	1,526 0,336
		razem	t	1,862
6	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie dachu przed zalaniem - pokrycie dachu plandeką 4,0+7,0+12,0+9,4+1,6+1,6+6,4 7,8*2*32,6	m2 m2	42 508,56
		razem	m2	550,56
7	NNRNKB 8 1624/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 10m 10,0*(12,5+34*2)	m2	805
		razem	m2	805
8	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 10,0*(12,5+34*2)	m2	805
		razem	m2	805
9	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (nabicie desek na istniejące łąty przymocowane do konstrukcji stalowej dachu) 7,8*2*32,6	m2	508,56
		razem	m2	508,56
10	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 7,8*2*32,6	m2	508,56
		razem	m2	508,56
11	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm na kontrłatach z desek 25x50 7,8*2*32,6	m2	508,56
		razem	m2	508,56
12	NNRNKB 6 0535/04	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2 7,8*2*32,6	m2	508,56
		razem	m2	508,56
13	NNRNKB 6 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną 32,6+4,0*5	m	52,6
		razem	m	52,6
14	NNRNKB 6 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną 4,0+7,0+12,0+9,4+1,6+1,6+6,4	m	42
		razem	m	42
15	NNRNKB 6 0539/03	Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną 7,8*4+5,6*4+4,8*3+3,9*2	m	75,8
		razem	m	75,8
16	NNRNKB 6 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną 42	m	42
		razem	m	42

Tabela przedmiaru robót

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 65,3	m2	65,3
		razem	m2	65,3
18	KNR K-05r02 0206/02	Wykonanie kosza z blachy powlekanej pogłębionego szerokości 120 cm 4,6+5,6*3+5,8*4+4,2*2	m	53
		razem	m	53
19	NNRNKB 8 0549/01	Montaż rynien dachowych prostokątnych w rozwinięciu do 40cm z polichlorku winylu łączonych na zakładkę 4,0+7,0+12,0+9,4+1,6+1,6+6,4	m	42
		razem	m	42
20	NNRNKB 8 0549/02	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych prostokątnych w rozwinięciu do 40cm z polichlorku winylu na zakładkę	szt	8
21	NNRNKB 8 0549/04	Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych prostokątnych w rozwinięciu do 40cm z polichlorku winylu łączonych na zakładkę	szt	14
22	KNR 2-02 rozd.16	Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe PLETTAK KOMBI Nakłady robocizny = 1 270 r-g Skład zespołu roboczego = 2 Współczynnik przestoju = 1 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1